

KOPIE



**Povodí Labe, státní podnik**  
**Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

24. 09. 2013

TELEFON 495 088 111  
 FAX 495 411 452  
 E-MAIL labe@pla.cz  
 IČ 70890005  
 DIČ CZ70890005  
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
 č.ú. 103914702/0300  
 IBAN CZ6103000000000103914702  
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
 u Krajského soudu v HK

**AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.  
 s r.o.**  
 Rokycanova 114  
 566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
 PVZ/13/22382/Vg/0

VYŘIZUJE/LINKA  
 Ing. Radka Voglová / 670

HRADEC KRÁLOVÉ  
 17.9.2013

**Mladá Boleslav – revitalizace parku Štěpánka – vodní nádrž na Klenici, in-line dráha**

Dne 2.9.2013 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o realizaci uměle vytvořené vodní plochy a in-line dráhy u vodního toku Klenice (IDVT 10100168, ř.km 2,78 – 2,32).

Nádrž bude mít následující parametry: plocha: 7 142 m<sup>2</sup>, objem 7 170 m<sup>3</sup>, max. hloubka u hráze 1,6 m, nevypustitelná hladina: 0,65 m, kóta hladiny nadržení: 206,60 m n.m.

Hráz nádrže je situována v ř.km 2,350 a bude umístěna téměř rovnoběžně se stávajícím silničním mostem přes Klenici. Z důvodu vzduť hladiny ve vodní nádrži je navržena hrázka s těsnícím jádrem ze štětovic o hloubce založení 3 m s šířkou koruny 4 m. Výška hráze nebude přesahovat 0,25 m. Svahy hráze a vzdušné straně 1:2, na návodní straně 1:3,3 budou ohumusovány a osety v tloušťce 0,25 m.

Projektová dokumentace dále počítá s vybudováním in-line dráhy okolo projektované nádrže. Po pravém břehu je dráha vedena aktivní zónou záplavového území vodního toku Klenice a na levý břeh přechází přes pevný jez pomocí přejezdné lávky se sklápěcím zábradlím. Trasa dráhy na levém břehu odpovídá trase stávající nebezpečné pěší stezky. Lávka bude pevně ukotvena k pilířům pevného jezu. In-line dráha bude provedena ze štěrkodeřti 150 mm v šířce 2,5 m (2 m jízdní pruh + 0,25 m krajnice) s plynulým napojením na lávku šířky 1,25 m (stávající lávka v ř.km 2,775). Niveleta in-line dráhy bude kopírovat stávající terén.

Dle závěrů z jednání konaného dne 11.9.2013 v budově magistrátu Města Mladá Boleslav bylo upuštěno od realizace lávky přes pevný jez. Lávka by negativně ovlivnila odtokové poměry na Klenici, neboť byla navržena jako málo kapacitní z důvodu limitující nivelety in-line dráhy. Závěrem z jednání bylo rovněž zrušení trasy in-line dráhy na pravém břehu vodního toku Klenice, kde dráha procházela aktivní zónou záplavového území. Při jednání byla rovněž diskutována problematika ukládání sedimentů v nádrži, která bude řešena vybudováním příčné hrázky z gabionů. V prostoru nad hrázkou budou ukládány a pravidelně odtěžovány sedimenty z nádrže a bude zde vybudován sjezd pro těžkou techniku.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 702729, X: 1012346.

K navrhovanému záměru **sdělujeme následující:**

- S realizací přejezdné lávky přes pevný jez nesouhlasíme.
- S umístěním in-line dráhy na pravém břehu v aktivní zóně tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci, nelze souhlasit.
- Realizaci nádrže nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů při povodňových průtocích. Míru ovlivnění požadujeme doložit hydrotechnickým posouzením (metodou řešení ustáleného nerovnoměrného proudění).



- Vodní nádrž musí být řádně provozována a průběžně odbahňována na náklady investora.
- Vodní nádrž včetně vzdutého úseku koryta Klenice bude v trvalé správě investora akce.
- Požadujeme zpracování havarijního a povodňového plánu po dobu výstavby.
- Navržený sjezd pro těžkou techniku sloužící k odstraňování sedimentů z nádrže musí respektovat stávající niveletu terénu a nesmí omezit průtočný profil.

**Stanovisko správce povodí bude vydáno po předložení přepracované projektové dokumentace.**

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha:  
1 x PD

**Na vědomí**  
PL - závod Jablonec nad Nisou